



Auftraggeber
Stadtwerke
Plattling

Ausführung
2018

Bauvorhaben Hauptkanalsanierung im Stadtgebiet Plattling mit Schlauchrelining

➤ Schlauchrelining
UV - Härtung:

Sanierung von ca. **350 m Mischwassersammler Eiprofil DN 600 / 900** in der Rinkofener Straße in Plattling

Erschwerte Einbaubedingungen:

- erhöhte Anforderung an die Verkehrsabsicherung aufgrund unübersichtlicher Sanierungsstrecke

Besonderheit für GFK - Schlauchlineranbindung:

- **18 Stck. GFK - Handlaminat** als Anbindung ausgeführt

➤ Robotertechnik:

30 Stck. Zulaufanbindungen Ei - Profil DN 600 / 900 mit Verpresstechnik