

KUCHLER



Auftraggeber
Staatliches
Bauamt Krumbach

Ausführung
2019

Bauvorhaben Kanalsanierung entlang der B16 / Blindheim

- Schlauchrelining
UV - Härtung: Sanierung von ca. **1.750 m Regenwassersammler DN 200 - DN 300** (maximale **Einzeleinzugslänge von 150 m**, inkl. Anbindung der Anfangs-, Mittel- und Endschächte mit PCC - Material)
- Schlauchrelining
LED - Härtung: Sanierung von **60 Stck. SSK - Leitungen DN 150** (inkl. DP - Prüfung vor und nach Sanierung)
- Robotertechnik: **65 Stck. Zulaufanbindungen** mit Hutprofiltechnik „System Schwalm“ (HPT)
- Schacht- und Bauwerkssanierung: **35 Stck. Schächte** mit kunststoffmodifizierten Mörtel (PCC - Material) saniert, (inkl. DP - Prüfung nach Sanierung)
- Tiefbauarbeiten: partieller Austausch von nicht in grabenloser Bauweise sanierbarer SSK - Leitungen