

# KUCHLER



**Auftraggeber**  
Ingolstädter  
Kommunalbetriebe  
AöR  
**Ausführung**  
2019 / 2020

## Bauvorhaben Kanalsanierung Roßmühlstraße

➤ Schlauchrelining  
UV - Härtung:

Sanierung von ca. **30 m Mischwassersammler DN 600 /900** und  
ca. **45 m Mischwassersammler DN 800 /1200**  
(Einzug von **1 Haltungen Ei-Profil DN 600 /900** und **1 Haltung Ei-  
Profil DN 800 /1200** mit einer statischen Wanddicke **WD = 7,4 mm**)

Erschwerte Einbaubedingungen/Besonderheiten:

- Entfernung massiver Betonablagerungen mit **Höchstdruck -  
Wasserstrahltechnik 2500 bar**
- GFK - Schlauchlinereinzug bzw. -einbau mit hydraulischem  
Förderband - bzw. Einbauhilfe

➤ Großprofilisanierung:

**10 Stck. Stutzen** bzw. Zuläufe öffnen und manuell von Hand mit  
Epoxidharz einbinden